EXEMPLE

DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Couverture EXEMPLE

Couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, bardage · [adresse du siège et du dépôt à compléter]

Version	1 — 02/11/2026
Effectif	7 personnes : le dirigeant, 2 chefs d'équipe, 2 ouvriers couvreurs, 1 apprenti couvreur (majeur), 1 secrétaire
Rédigé avec l'aide de	Maxime De Witte · DUERP Conseil · contact@duerp-conseil.fr

Contenu

- 1. Présentation de l'entreprise
- 2. Évaluation des risques par unité de travail
- 3. Points réglementaires
- 4. Plan d'action
- 5. Suivi des versions
- Annexe 1 : facteurs de risques professionnels (pénibilité)
- Annexe 2 : vos actions, de la plus simple à la plus coûteuse

Document d'exemple. L'entreprise, les personnes et les réponses sont fictives. Votre document est rédigé à partir de vos propres réponses.

1. Présentation de l'entreprise

Entreprise	Couverture EXEMPLE (Entreprise fictive)
Adresse	[adresse du siège et du dépôt à compléter]
SIRET	[à compléter]
Dirigeant	Le dirigeant
Organisation	Chantiers en journée, départ du dépôt le matin ; chantiers à 1 h de route au maximum
Santé au travail	[nom du service de santé au travail à compléter] ; fiche d'entreprise reçue
Effectif	7 personnes : le dirigeant, 2 chefs d'équipe, 2 ouvriers couvreurs, 1 apprenti couvreur (majeur), 1 secrétaire
DUERP précédent	Aucun

L'équipe

Personne	Poste	Missions
Dirigeant	Dirigeant	Direction, devis, organisation des chantiers ; décide des arrêts de chantier (météo)
Chef d'équipe 1	Chef d'équipe couvreur	Encadrement d'une équipe, montage d'échafaudage (formé), conduite du camion
Chef d'équipe 2	Chef d'équipe couvreur	Encadrement d'une équipe, montage d'échafaudage (formé), conduite du camion
Ouvrier 1	Couvreur	Couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, bardage
Ouvrier 2	Couvreur	Couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, bardage
Apprenti	Apprenti couvreur (18 ans ou plus)	Travaux de couverture avec un compagnon
Secrétaire	Administratif	Accueil téléphonique, devis, facturation ; travail au bureau

Métiers et clients

Couverture tuiles, ardoises, bac acier et plaques fibres-ciment · zinguerie · étanchéité de toiture-terrasse (bitume, membrane, résine) · isolation de toiture (combles, sarking) · isolation des murs par l'extérieur · bardage · fenêtres de toit et lanterneaux. Neuf et rénovation. Clients : particuliers, entreprises et commerces, bâtiments agricoles, collectivités et bailleurs sociaux, sous-traitance. Pas d'intérimaire ni de sous-traitant.

Chantiers, matériel et organisation

- Dépôt servant surtout au stockage ; bouteilles de gaz rangées dehors dans l'enceinte de l'entreprise
- Accès en hauteur : échafaudage de pied de l'entreprise ou loué, garde-corps de rive et potelets, monte-matériaux, échelles de couvreur, harnais avec ligne de vie ou point d'ancrage
- Petits chantiers (réparation, recherche de fuite) : échelle de toit selon la hauteur, sans échafaudage
- Toitures fragiles : il arrive de marcher dessus ou à côté ; des planches sont posées pour répartir la charge
- Formations à jour : montage et utilisation d'échafaudage, travail en hauteur et port du harnais, SST (1 personne)

EXEMPLE

- Vérification des harnais et échafaudages confiée au magasin qui les a vendus (date de la dernière vérification non connue)
- Bâtiments d'avant 1997 parfois ; en cas de doute, le matériau est considéré comme amianté
- Points chauds : chalumeau (membranes bitumineuses), soudure à l'étain, bitume chaud, meuleuse ; extincteur présent sur le toit
- Fiches de données de sécurité : disponibles pour une partie des produits seulement
- Lignes électriques parfois proches des toitures
- Matériaux montés à la main ou déposés en hauteur par la grue du livreur ; charge la plus lourde portée à la main : bouteille de gaz de 40 kg
- Météo : brief des équipes le matin par le dirigeant, arrêt du chantier si la situation se dégrade
- Eau, toilettes et endroit abrité pour manger : seulement sur certains chantiers
- Jamais de salarié seul sur un toit ; chantiers rarement partagés avec d'autres entreprises, pas de PPSPS
- Véhicules conduits par les salariés titulaires du permis ; chargement sanglé dans le camion ou sur la galerie
- Accidents sur 3 ans : chute d'échelle (jambe cassée), clou planté dans un genou, coup de marteau (doigts cassés) ; plusieurs « frayeurs » sans blessure
- Aucune plainte récurrente de l'équipe (dos, genoux, épaules) ; entreprise adhérente à l'OPPBTP ; pas de DUERP précédent

Informations recueillies par questionnaire en ligne et entretien téléphonique avec le dirigeant.

EXEMPLE

2. Évaluation des risques

Chaque risque est noté **gravité (G) × fréquence (F)**, de 1 à 4 chacune. **12–16** priorité 1 : à traiter tout de suite · **6–9** priorité 2 : dans l'année · **1–4** priorité 3 : à surveiller.

Risque	Situation	G	F	Note	Déjà en place	Actions
Unité 1 : Chantiers de couverture						
Chute de hauteur depuis le bord du toit	Travail en rive, à l'égout, en pignon ; plusieurs glissades sur un toit sans blessure	4	3	**12**	Échafaudage de pied, garde-corps de rive et potelets, harnais avec ligne de vie ; équipes formées au travail en hauteur	Protection collective installée avant toute montée, y compris sur les chantiers courts ; harnais seulement si la protection collective est impossible, avec point d'ancrage identifié. Consigne écrite « pas de protection, pas de montée ».
Chute depuis une échelle	Petites réparations et recherches de fuite faites à l'échelle de toit ; chute d'échelle avec jambe cassée sur les 3 dernières années	4	3	**12**	Échelles de couvreur	Pour les dépannages : nacelle louée ou plateforme (PIRL) plutôt que l'échelle comme poste de travail. Échelle attachée, dépassant d'1 m, sur sol stable ; contrôle visuel avant chaque usage ; analyse écrite de la chute passée (ce qui s'est passé, ce qui a changé).
Chute à travers un matériau fragile	Plaques fibres-ciment, translucides, verrières, skydômes : il arrive de marcher dessus ou à côté	4	3	**12**	Planches posées pour répartir la charge	Repérer les zones fragiles avant le chantier. Remplacer les simples planches par des plateformes ou chemins de circulation prévus pour cela, filets en sous-face ou protection des translucides. Interdiction écrite de marcher directement sur les plaques.
Effondrement ou chute depuis l'échafaudage	Montage, démontage, utilisation ; échafaudages à l'entreprise ou loués	4	2	**8**	Montage par des salariés formés	Vérifications par une personne compétente : avant mise en service, chaque jour d'utilisation et tous les 3 mois, notées sur un registre. Le magasin vendeur ne fait pas ces vérifications à votre place, sauf contrat écrit.
Chute d'objets ou de matériaux	Tuiles, outils, chutes de découpe qui tombent sur un collègue, le client ou un passant	3	3	**9**	Aucun casque dans la liste des équipements fournis	Casque de chantier fourni et porté au sol et sur l'échafaudage ; balisage sous la zone de travail, goulotte à gravats, plinthes sur l'échafaudage.
Amiante	Interventions parfois sur des bâtiments d'avant 1997 (plaques et ardoises fibres-ciment, conduits)	4	3	**12**	Matériau considéré comme amianté en cas de doute	Demander le repérage amiante avant travaux (RAT) au client avant chaque devis concerné. Considérer le matériau comme amianté ne suffit pas : soit l'entreprise forme ses salariés (sous-section 4), rédige un mode opératoire et fournit des équipements adaptés, soit elle refuse cette partie du chantier.

EXEMPLE

Poussières de découpe (silice)	Découpe de tuiles et d'ardoises à la disqueuse	3	3	**9**	Masques FFP2 ou FFP3 fournis	Masque FFP3 pour les découpes, découpe à l'eau ou avec aspiration, coupe-ardoise quand c'est possible. La silice cristalline est classée cancérogène : à signaler au médecin du travail.
Manutention et postures	Montée des matériaux à la main quand la grue du livreur n'est pas disponible ; bouteilles de gaz de 40 kg portées à la main	3	3	**9**	Monte-matériaux sur certains chantiers ; livraison en hauteur par la grue du fournisseur	Monte-matériaux systématique ou livraison grue ; diable ou chariot porte-bouteille pour les bouteilles de 40 kg (ou bouteilles plus petites) ; port à deux ; formation gestes et postures.
Contact avec une ligne électrique	Toitures parfois proches de lignes, manutention de bacs acier, gouttières ou échelles métalliques	4	2	**8**	Aucune mesure décrite	Repérer les lignes avant le chantier, déclaration DT-DICT si nécessaire, respect des distances de sécurité, demande de mise hors tension ou de protection au gestionnaire du réseau.
Chaleur, froid, vent, pluie	Toiture exposée ; surfaces glissantes	3	3	**9**	Brief météo chaque matin par le dirigeant, arrêt du chantier si la situation se dégrade	Écrire la règle d'arrêt (seuils de vent, gel, pluie, alerte canicule) pour qu'elle s'applique même en l'absence du dirigeant ; eau fraîche, horaires décalés et pauses à l'ombre l'été.
Coupures, perforations et chocs	Cisailles, cutter, cloueur, marteau ; clou planté dans un genou et doigts cassés sur les 3 dernières années	3	3	**9**	Gants et lunettes fournis	Genouillères fournies (absentes de la liste actuelle), gants anti-coupure adaptés, rangement des chutes et des clous, point sécurité après chaque accident pour en tirer une règle.
Unité 2 : Zinguerie						
Brûlures et incendie lors de la soudure	Soudure à l'étain, lampe à souder au gaz près de charpentes et d'isolants	3	2	**6**	Extincteur sur le toit	Permis de feu quand on travaille près de matériaux combustibles, surveillance 1 à 2 h après la fin du point chaud.
Fumées de soudure, plomb	Soudure à l'étain, bandes de plomb	2	3	**6**	Aucune mesure décrite	Lire les FDS des flux et étains ; travail à l'air libre ; lavage des mains avant de manger.
Unité 3 : Étanchéité de toiture-terrasse						
Brûlures et incendie au chalumeau	Soudure de membranes bitumineuses, bitume chaud, bouteilles de propane sur le toit	4	3	**12**	Extincteur obligatoire sur le toit ; bouteilles stockées dehors au dépôt	Permis de feu, protection des relevés et isolants combustibles, bouteille debout et loin du point chaud, flexible et détendeur vérifiés, surveillance après travaux.
Fumées de bitume, résines et solvants	Bitume chaud, primaires, résines d'étanchéité, solvants	3	3	**9**	Une partie seulement des FDS est disponible	Réunir toutes les FDS (à demander au fournisseur, il doit les fournir) ; masque à cartouche et gants nitrile pour les résines et solvants ; travail dos au vent.
Unité 4 : Isolation et bardage						

EXEMPLE

Fibres d'isolants	Pose de laines minérales en combles et en ITE	2	4	**8**	Gants, lunettes et masques fournis	Manches longues, masque FFP2 en combles et à la découpe ; aspirer plutôt que balayer.
Isocyanates (mousses PU, colles)	Mousses polyuréthane et colles utilisées	3	2	**6**	Aucune formation mentionnée	Formation obligatoire à l'utilisation des diisocyanates pour les utilisateurs ; gants nitrile, lunettes, aération.
Chute de hauteur en façade	ITE et bardage depuis échafaudage	4	2	**8**	Échafaudage, salariés formés	Échafaudage complet avec garde-corps et plinthes ; si nacelle : CACES R486 et autorisation de conduite.
Bruit et vibrations	Meuleuse, disqueuse, perforateur, cloueur	2	3	**6**	Protections auditives fournies	Port effectif des protections pendant les découpes ; outils avec poignées antivibratiles.
Unité 5 : Déplacements et véhicules						
Accident de la route	Trajets jusqu'à 1 h, départs tôt le matin	4	2	**8**	Conduite par les salariés titulaires du permis	Pas de téléphone au volant, entretien des véhicules suivi, vérification annuelle des permis.
Chargement mal arrimé	Échelles, rouleaux, bouteilles de gaz dans ou sur le camion	3	1	**3**	Chargement sanglé	Bouteilles de gaz attachées debout, jamais dans la cabine ; sangles vérifiées.
Unité 6 : Dépôt						
Incendie ou explosion au dépôt	Stockage de bouteilles de gaz et de membranes bitumineuses	4	1	**4**	Bouteilles stockées dehors	Bouteilles debout et attachées, loin des produits inflammables ; extincteurs vérifiés chaque année.
Chute d'objets au stockage	Racks, rouleaux, palettes	2	2	**4**	Aucune mesure décrite	Racks fixés et chargés selon leur capacité, charges lourdes en bas.
Unité 7 : Organisation, bureau et chantier						
Hygiène et confort sur les chantiers	Eau, toilettes et lieu abrité pour manger seulement sur certains chantiers	2	3	**6**	Selon les chantiers	Prévoir sur chaque chantier de l'eau potable, l'accès à des toilettes et un abri pour manger (camion aménagé, accord avec le client ou location).
Coactivité	Chantiers rarement partagés ; pas de PPSPS	3	1	**3**	Aucune	PPSPS pour les chantiers soumis à coordination ; plan de prévention avec le client sur un site en activité.
Premiers secours	1 personne formée SST pour 2 équipes sur des chantiers différents	3	2	**6**	Trousse de secours dans chaque véhicule, 1 SST	Former au moins 1 SST par équipe (donc 1 chef d'équipe de plus).
Travail sur écran (secrétariat)	Travail de bureau	2	2	**4**	Aucune mesure décrite	Écran à hauteur des yeux, fauteuil réglable.

EXEMPLE

3. Points réglementaires

Sujet	Constat et suite à donner
Vérification des harnais et échafaudages	Réponse : « le magasin qui nous les a vendus ». Les harnais doivent être vérifiés au moins tous les 12 mois, les échafaudages avant mise en service, chaque jour et tous les 3 mois, par une personne compétente, avec traces écrites. À organiser : registre et date de la dernière vérification.
Amiante	Le repérage amiante avant travaux est à demander au client. Toute intervention sur un matériau amianté demande une formation sous-section 4 et un mode opératoire écrit.
Fiches de données de sécurité	Réponse : « certaines ». Toutes les FDS doivent être réunies et accessibles aux salariés ; le fournisseur doit les remettre sur demande.
Installations d'hygiène sur les chantiers	Eau potable, toilettes et local pour les repas doivent être prévus sur les chantiers ; réponse « parfois » : à organiser.
Casque	Absent de la liste des équipements fournis alors que le risque de chute d'objets existe : à fournir.
Diisocyanates	Formation obligatoire depuis 2023 pour les utilisateurs de mousses et colles PU.
Premiers secours	1 SST pour 2 équipes : en former un par équipe.
OPPBTP	Adhésion confirmée (obligatoire pour le BTP).
Pénibilité	Voir l'annexe 1 : températures extrêmes à suivre pour les compagnons.

4. Plan d'action

Liste des actions de prévention et de protection (entreprise de moins de 50 salariés), avec le coût et l'indicateur de suivi.

Priorité	Action	Responsable	Échéance	Coût estimé	Indicateur de suivi	Fait le
1	Consigne écrite « pas de protection collective, pas de montée », y compris pour les dépannages	Dirigeant	Sous 1 mois	0 €	Consigne signée par l'équipe	
1	Dépannages : nacelle louée ou PIRL au lieu de l'échelle comme poste de travail	Dirigeant	Sous 3 mois	Location 150 – 250 € / jour ; PIRL 400 – 900 €	Aucun dépannage sur échelle seule	
1	Plateformes de répartition et filets pour les toitures fragiles	Chefs d'équipe	Sous 3 mois	300 – 800 €	Matériel dans chaque camion	
1	Exiger le repérage amiante avant travaux ; décider : former en sous-section 4 ou refuser ces chantiers	Dirigeant	Avant le prochain chantier concerné	0 € ; formation SS4 env. 600 – 900 € / personne	RAT joint à chaque devis concerné	

EXEMPLE

1	Permis de feu et surveillance après chalumeau	Chefs d'équipe	Sous 1 mois	0 €	Permis de feu remplis	
1	Organiser les vérifications des harnais (12 mois) et des échafaudages (registre)	Dirigeant	Sous 1 mois	100 – 300 € / an	Registre à jour	
2	Fournir casques et genouillères	Dirigeant	Sous 1 mois	15 – 30 € par personne	Équipement porté	
2	Réunir toutes les FDS et les ranger au dépôt et dans les camions	Secrétaire	Sous 1 mois	0 €	Classeur FDS complet	
2	Chariot porte-bouteille ou bouteilles plus petites	Dirigeant	Sous 3 mois	80 – 200 €	Plus de port à la main de 40 kg	
2	Eau, toilettes et abri pour manger sur chaque chantier	Dirigeant	Sous 3 mois	Variable	Point vérifié au démarrage du chantier	
2	Former un 2e SST (1 par équipe)	Chef d'équipe	Sous 6 mois	200 – 300 € (OPCO)	Certificat SST	
2	Formation diisocyanates pour les utilisateurs de mousses PU	Dirigeant	Sous 6 mois	Formation en ligne, peu coûteuse	Attestations	
2	Écrire la règle d'arrêt météo (vent, gel, canicule)	Dirigeant	Sous 1 mois	0 €	Règle affichée au dépôt	
2	Repérer les lignes électriques et faire les DT-DICT	Chefs d'équipe	À chaque chantier	0 €	DT-DICT archivées	
3	Racks du dépôt fixés, réglage du poste de la secrétaire	Dirigeant	Sous 6 mois	50 – 150 €	Fait	

EXEMPLE

5. Suivi des versions

Version	Date	Modifications	Signature de l'employeur
1	02/11/2026	Création du document	
2			
3			

L'employeur reste seul responsable de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions. Ce document est tenu à la disposition des salariés, du médecin du travail et de l'inspection du travail. Il est conservé 40 ans, transmis au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour, et mis à jour à chaque changement important (nouveau métier, nouveau matériel, accident, nouveau salarié).

Validé par l'employeur — Nom, date et signature :

EXEMPLE

Annexe 1 : facteurs de risques professionnels (pénibilité)

Annexe prévue par l'article R4121-1-1 du Code du travail : informations collectives sur l'exposition aux facteurs de risques professionnels (article L4161-1) et part des salariés exposés au-delà des seuils.

1. Facteurs ouvrant droit au compte professionnel de prévention (seuils de l'article D4163-2)

Facteur	Catégorie	Seuil réglementaire	Exposition estimée	Au-delà du seuil ?
Travail de nuit	Rythmes de travail	≥ 1 h entre 24 h et 5 h, ≥ 120 nuits/an	Aucun	Non
Équipes successives alternantes	Rythmes de travail	≥ 1 h entre 24 h et 5 h, ≥ 50 nuits/an	Aucune	Non
Travail répétitif	Rythmes de travail	Cycle ≤ 30 s avec ≥ 15 actions, ≥ 900 h/an	Aucun	Non
Bruit	Environnement agressif	≥ 81 dB(A) sur 8 h, ≥ 600 h/an	Meuleuse et disqueuse par moments	Non (à confirmer)
Températures extrêmes	Environnement agressif	≤ 5 °C ou ≥ 30 °C, ≥ 900 h/an	Travail en extérieur toute l'année	À vérifier avec le dirigeant (heures réelles sous 5 °C ou au-dessus de 30 °C)
Milieu hyperbare	Environnement agressif	≥ 1 200 hPa	Aucun	Non

2. Autres facteurs de l'article L4161-1 (sans seuil réglementaire à ce jour)

Facteur	Catégorie	Situation	Repère utilisé	Conclusion
Postures pénibles	Contraintes physiques	Travail penché ou à genoux sur la pente	Repère : 900 h/an	Présent ; aucune plainte déclarée
Vibrations mécaniques	Contraintes physiques	Meuleuse, perforateur	Repère : 2,5 m/s² mains-bras	Faible à modéré
Manutention de charges	Contraintes physiques	Matériaux, bouteilles de gaz de 40 kg	Repère : 15 kg	Présent : actions prévues
Agents chimiques dangereux	Environnement agressif	Bitume, résines, solvants, mousses PU, silice, amiante possible	—	Présent : FDS et formations à compléter

EXEMPLE

3. Synthèse par poste

Poste	Facteurs présents	Exposé au-delà des seuils D4163-2 ?
Dirigeant	Chantiers ponctuels	Non
Chefs d'équipe (2)	Températures, postures, manutention, agents chimiques	À vérifier (températures)
Couvreurs (2) et apprenti	Températures, postures, manutention, agents chimiques	À vérifier (températures)
Secrétaire	Travail sur écran	Non

Part des salariés exposés au-delà des seuils : à confirmer (0 à 5 sur 6 salariés selon les heures réelles de travail sous 5 °C ou au-dessus de 30 °C). Les risques les plus importants restent la chute de hauteur (bord du toit, échelle, toitures fragiles), l'amiante et le chalumeau, traités en priorité dans le plan d'action.

EXEMPLE

Annexe 2 : vos actions, de la plus simple à la plus coûteuse

Les actions sont classées de la plus simple à la plus coûteuse. Les prix sont des ordres de grandeur.

> ⚠ **À faire en premier :** consigne « pas de protection, pas de montée », repérage amiante exigé avant devis, permis de feu, vérification des harnais et des échafaudages, casques. La moitié de ces actions est gratuite.

Étape 1 : Gratuit, cette semaine

	Action	Coût estimé
⚠	**Consigne « pas de protection collective, pas de montée »**	0 €
⚠	**Demander le repérage amiante avant travaux au client avant tout devis sur un bâtiment d'avant 1997**	0 €
⚠	**Permis de feu pour chaque chantier au chalumeau**	0 €
☐	Demander les FDS manquantes aux fournisseurs	0 €
☐	Écrire la règle d'arrêt météo	0 €

Étape 2 : Moins de 100 €

	Action	Coût estimé
⚠	**Casques et genouillères pour toute l'équipe**	100 – 200 € au total
☐	Diable ou chariot porte-bouteille	80 – 200 €

Étape 3 : 100 à 500 €

	Action	Coût estimé
⚠	**Vérification annuelle des harnais par un organisme ou une personne compétente**	100 – 300 € / an
☐	Formation d'un 2e SST	200 – 300 € (souvent pris en charge par l'OPCO)

Étape 4 : Plus de 500 €

	Action	Coût estimé
⚠	**Plateformes de répartition, filets pour toitures fragiles**	300 – 800 €
⚠	**PIRL ou location de nacelle pour les dépannages**	400 – 900 € ou location
☐	Formation amiante sous-section 4 (si vous gardez ces chantiers)	600 – 900 € par personne

Bon à savoir

La Carsat propose des aides financières aux entreprises du BTP de moins de 50 salariés pour du matériel contre les chutes de hauteur (échafaudages, garde-corps, plateformes). Renseignez-vous avant tout achat. L'OPPBTP, dont vous êtes adhérent, peut aussi vous accompagner gratuitement.

EXEMPLE